Comune di Avellino

Provincia di Avellino

Oggetto:Adeguamento igienico funzionale di due ambulatori presso il Distretto Sanitario Avellino-via Capozzi (piano terra)

Committente:ASL/AV

Computo Metrico Estimativo

A.S.L. Avellino
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Geom Giuseppe Ricciardi

Computo metrico estimativo

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
		Computo							
1	R.02.60.80. A	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura							
		rimozione pavimento stanza odontoiatria		5,90	3,80		22,420		
		rimozione pavimento stanza neurologia		6,00	3,70		22,200		
					Sommano	mq	44,620	€ 2,78	€ 124,04
2	E.07.10.60. A	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti							
		preparazione fondo per il rivestimento		5,90		2,20	12,980		
				5,90		2,20	12,980		
				3,75		2,20	8,250		
				3,75		2,20	8,250		
					Sommano	mq	42,460	€ 4,53	€ 192,34
3	E.07.10.40. A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm							
		preparazione fonfo pavimento		5,90	3,75		22,125		
					Sommano	mq	22,125	€ 14,23	€ 314,84
4	E.21.20.30. A	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche							
		tinteggiatura soffitto e pareti restanti		5,90		0,70	4,130		
				5,90		0,70	4,130		
				3,75		0,70	2,625		
				3,75		0,70	2,625		
				5,90	3,75		22,125		
					Sommano	mq	35,635	€ 6,27	€ 223,43
5	E.21.50.50. A	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su radiatori con							
								A riportare	€ 854,65

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 854,65
		elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento							
			10,000				10,000		
					Sommano	cad	10,000	€ 6,67	€ 66,70
6	E.15.30.10. B	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo del materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
			42,460				42,460		
					Sommano	mq	42,460	€ 37,14	€ 1 576,96
7	E.13.70.10. B	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
			22,115				22,115		
		la succitata contabilità è inerente all'ambulatorio attuale di odontoiatria							
					Sommano	mq	22,115	€ 41,39	€ 915,34
8	E.07.10.60. A	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti							
		preparazione fondo rivestimento amb.neurologia		6,00	2,20		13,200		
				6,00	2,20		13,200		
				3,60	2,20		7,920		
		preparazione pavimento neurologia		3,60	2,20		7,920		
				6,00	3,60		21,600		
					Sommano	mq	63,840	€ 4,53	€ 289,20
9	E.21.20.30. A	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta							
									A riportare € 3 702,85

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 3 702,85
		copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche							
		tint.soffitto e parti restanti amb.neurologia		6,00		0,70	4,200		
				6,00		0,70	4,200		
				3,60		0,70	2,520		
				3,60		0,70	2,520		
				6,00	3,60		21,600		
		tinteggiatura locale sterilizzazione		2,60	0,70		1,820		
				2,60	0,70		1,820		
				1,90	0,70		1,330		
				1,90	0,70		1,330		
				2,60	1,90		4,940		
		tinteggiatura atrio amb		7,00	4,00		28,000		
				7,00		2,50	17,500		
				7,00		2,50	17,500		
				4,00		2,50	10,000		
				4,00		2,50	10,000		
					Sommano	mq	129,280	€ 6,27	€ 810,59
10	E.21.50.50.B	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento							
			50,000				50,000		
		prep riv sala sterilizzazione		2,60		2,20	5,720		
				2,60		2,20	5,720		
				1,90		2,20	4,180		
				1,90		2,20	4,180		
					Sommano	cad	69,800	€ 8,33	€ 581,43
11	E.15.30.10.B	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
		rivestimento neurologia	13,200				13,200		
			13,200				13,200		
			7,920				7,920		
			7,920				7,920		
									A riportare € 5 094,87

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 5 094,87
12	E.07.10.40. A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm			Sommano	mq	42,240	€ 37,14	€ 1 568,79
		massetto di sottofondo neurologia	21,600				21,600		
					Sommano	mq	21,600	€ 14,23	€ 307,37
13	E.13.70.10. B	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
		pavimento neurologia	21,600				21,600		
		prep fondo x riv steri							
					Sommano	mq	21,600	€ 41,39	€ 894,02
14	E.07.10.70. A	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici							
			5,720				5,720		
			5,720				5,720		
			4,180				4,180		
			4,180				4,180		
					Sommano	mq/cm	19,800	€ 3,35	€ 66,33
15	E.07.10.40. A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm							
									A riportare € 7 931,38

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 7 931,38
				2,60	1,90		4,940		
					Sommano	mq	4,940	€ 14,23	€ 70,30
16	E.15.30.10.B	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
		riv sterilizz	19,800				19,800		
					Sommano	mq	19,800	€ 37,14	€ 735,37
17	E.13.70.10.B	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta narurale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm							
			4,940				4,940		
					Sommano	mq	4,940	€ 41,39	€ 204,47
18	I.01.20.25.D	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando							
									A riportare € 8 941,52

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
									Riporto € 8 941,52
			3,000				3,000		
					Sommano	cad	3,000	€ 410,94	€ 1 232,82
19	np 1	spostamento canaline e impianto elettrico dei locali interessati							
			1,000				1,000		
					Sommano	a corpo	1,000	€ 1 000,00	€ 1 000,00
20	np2	trasporto a discarica di tutto il materiale di risulta più la posa in opera di un lavabo compreso gli impianti di carico e scarico							
			1,000				1,000		
					Sommano	a corpo	1,000	€ 1 500,00	€ 1 500,00
21	np3	Trasferimento del Riunito Odontoiatrico Castellini ,compreso lo smontaggio e il rimontaggio di tutti gli impianti a servizio del riunito odontoiatrico incluso di tutte le verifiche di sicurezza IEC62353 e prove funzionali							
			1,000				1,000		
					Sommano	a corpo	1,000	€ 2 500,00	€ 2 500,00
		Computo							
		Totale € 15 174,34						**Totale**	**€ 15 174,34**
		09/05/2019							