

Comune di Avellino
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di locali da adibire ad ambulatori in via Circumvallazione 85/g

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Data, 08/03/2021



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 np 1	trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni/rimozioni, compreso gli oneri di discarica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
2 R.02.020.030 .a	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm pareti divisorie	2,00		5,300	3,300	34,98		
	SOMMANO mq					34,98	4,78	167,20
3 1.01.010.020. a	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, ... ompresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili lavandini					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,40	88,80
4 1.01.020.025. a	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta comp ... sporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,88	445,88
5 1.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,13	104,26
6 1.01.010.010. a	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cu ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	47,76	95,52
7 R.02.050.010 .a.CAM	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,08	7,08
8 E.10.010.010 .b.CAM	Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e ... ucibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli							
	A RIPORTARE							1'108,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'108,74
	sfridi. Spessore 5 cm	1,00	5,30		3,300	17,49		
	SOMMANO mq					17,49	28,94	506,16
9 E.17.050.010 .a	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete parete separazione ambulatori	1,00	5,30		3,300	17,49		
	SOMMANO mq					17,49	28,21	493,39
10 E.07.010.060 .a.CAM	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti	1,00			53,000	53,00		
	SOMMANO mq					53,00	4,66	246,98
11 np 03	montaggio e rimontaggio di parte della controsoffittatura presente con aggiunta di ulteriore struttura, tiranti e pannelli					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
12 E.16.020.080 .a	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Rasatura e stuccatura a base di leganti cementizi quantità voci 1					28,21		
	SOMMANO mq					28,21	8,68	244,86
13 E.15.030.010 .c.CAM	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a ... e delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm pareti ambulatori pareti ambulatori	1,00 1,00	30,00 10,00		2,200 1,500	66,00 15,00		
	SOMMANO mq					81,00	41,67	3'375,27
14 E.13.070.070 .b	Sguscia in PVC e linoleum Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. sguscia pareti	1,00	41,00			41,00		
	SOMMANO ml					41,00	29,14	1'194,74
15 E.13.070.010 .b.CAM	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... porosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm pavimento ambulatori	1,00	10,00	5,300		53,00		
	A R I P O R T A R E					53,00		7'370,14

[illegible]


REALIZZAZIONE linea elettrica e Dati		
DESCRIZIONE		
Realizzazione postazione di lavoro PDL1 (D+T+E) costituita da:- Scatole portafrutto installate PDL1 a rack dati fonia) canalizzazione a doppio scomparto, installazione prese UNEL e b cavo UTP quattro coppie con conduttori in rame 24 AWG, guaina in pvc cat. 6; - cavo elettrico alimentazione elettrica prese PDL. Comprensivo di materiali quali: supporto con viti vincolari metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e pr tecniche vigenti incluso fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni a perfetta regola d'arte.		
ANALISI PREZZO	U.M.	Quantità
A) Materiali		
Scatola derivazione	cad	1
scatola 6 moduli	cad	1
Scatola 3 moduli	cad	1
Canale a scomparto doppio scomparto	ml	15
Cavo elettrico tipo H07V-K o N07 V-K da 2,5 mmq	ml	30
Presa UNEL (tipo schuko) 10/16 A	cad	1
Minuteria varia (placche, fissaggio)	corpo	1
Totale materiali		
B) Mano d'opera		
Operaio specializzato	h.	1
Operaio qualificato	h.	2
Operaio comune	h.	
Totale mano d'opera		
C) Noli e trasporti		
Totale noli e trasporti		
D) Incidenza oneri della sicurezza		
	%	3,00%
Totale oneri sicurezza		
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)		
E) Spese generali		
	%	15,00%
Totale spese generali		
F) Utile Impresa		
	%	10,00%
Totale utile impresa		
TOTALE COMPLESSIVO		
PREZZO DI APPLICAZIONE	cadauno	



		NP_01ELE

a parete per installazione prese RJ45 cat6 (da
bipasso 10/16A, installazione prese bipasso 10/16 A ; -
o tipo H07V-K o N07 V-K da 2,5 mmq per
nti a scatola, placca in materiale plastico o
oggettato ed eseguito in conformità delle norme
ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a

Prezzo Unitario	Importo parziale	Importo totale
3,00 €	€ 3,00	
6,00 €	€ 6,00	
4,00 €	€ 4,00	
0,50 €	€ 7,50	
0,11 €	€ 3,30	
8,00 €	€ 8,00	
5,00 €	€ 5,00	
		€ 27,30
€ 26,35	€ 26,35	
€ 24,53	€ 49,06	
€ 22,17		
		€ 49,06
€ 76,36	€ 2,29	
		€ 2,29
		€ 78,65
€ 78,65	€ 11,80	
		€ 11,80
€ 90,45	€ 9,05	
		€ 9,04
		€ 99,49
		€ 99,49



nodo equipotenziale di terra					NP_04ELE
DESCRIZIONE					
Fornitura e posa in opera i materiali ed accessori per la realizzazione del nodo equipotenziale di terra a servizio dei locali ad uso medico. Targhette identificative, materiale di consumo, barra collettore di terra in Cu nudo e crudo, identificazione dei conduttori PE, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
ANALISI PREZZO	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parzi	Importo totale
A) Materiali					
Cavo elettrico tipo H07V-K o N07 V-K da 2,5 mmq	ml	30,00	€ 0,25	€ 7,50	
Cavo elettrico tipo H07V-K o N07 V-K da 4 mmq		30,00	€ 0,40	€ 12,00	
Cavo elettrico tipo H07V-K o N07 V-K da 1,5 mmq	cad	30,00	€ 0,15	€ 4,50	
Minuteria varia (placche, fissaggio canalina etc)	corpo	1,00	€ 30,00	€ 30,00	
Totale materiali					€ 54,00
B) Mano d'opera					
Operai specializzati	h.		€ 26,35	€ 0,00	
Operai qualificati	h.	1	€ 24,53	€ 24,53	
Operai comuni	h.	1	€ 22,17	€ 22,17	
Totale mano d'opera					€ 46,70
C) Noli e trasporti					
Totale noli e trasporti					
D) Incidenza oneri della sicurezza					
	%	3,00%	€ 93,40	€ 2,802	
Totale oneri sicurezza					2,802
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)					€ 103,50
E) Spese generali					
	%	15,00%	€ 103,50	€ 15,53	
Totale spese generali					€ 15,53
F) Utile Impresa					
	%	10,00%	€ 119,03	€ 11,90	
Totale utile impresa					€ 11,90
TOTALE COMPLESSIVO					€ 130,93
PREZZO DI APPLICAZIONE					
cadauno					€ 130,93

