

COMUNE DI VALLATA

Provincia di Avellino

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA "CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VALLATA"

Committente: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

PROGETTO ESECUTIVO

Cup: H13D22000110001



Via Tagliamento, n° 43 - Tel. 0825/39983 - Fax 0825/1911377
83100 - AVELLINO
pec: massimo.maglio2@ingpec.eu



ELAB. 1.7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**GENNAIO
2023**

A4

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

Direttore Generale
Dott. Mario N.V. Ferrante

Responsabile unico del procedimento
Ing. Antonio Caggiano

IL PROGETTISTA

Ing. Massimo Maglio



COMUNE DI VALLATA
Provincia di Avellino

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Vallata
- PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

Avellino, 26/01/2023

IL TECNICO
Ing. Massimo Maglio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Maglio".

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Opere edili (Cat 1)							
	Copertura (SbCat 1)							
1 / 1 P.03.010.035 .a	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione Ponteggio di servizio per accesso alla copertura - fronte posteriore		3,60		12,000	43,20		
	SOMMANO mq					43,20	26,65	1'151,28
2 / 2 P.03.010.035 .b	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese Ponteggio di servizio per accesso alla copertura - fronte posteriore	1,00	3,60		12,000	43,20		
	SOMMANO mq/3 0 gg					43,20	2,10	90,72
3 / 3 R.03.070.030 .a	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti ma ... anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrent. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove					285,00		
	SOMMANO mq					285,00	29,71	8'467,35
4 / 4 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 3 [mq 285.00]					285,00		
	SOMMANO mq					285,00	14,19	4'044,15
5 / 5 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m Copertura a falde Vedi voce n° 3 [mq 285.00]					285,00		
	SOMMANO mq					285,00	2,00	570,00
6 / 6 E.12.015.010 .b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità ... ci piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm Copertura a falde Vedi voce n° 3 [mq 285.00]					285,00		
	SOMMANO mq					285,00	21,98	6'264,30
	A RIPORTARE							20'587,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'587,80
7 / 7 R.02.090.060 .a.CAM	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Pluviali Pluviali		8,50 10,10			8,50 10,10		
	SOMMANO ml					18,60	5,67	105,46
8 / 8 E.11.040.020 .r	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC ... verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm Pluviali		8,50 10,10			8,50 10,10		
	SOMMANO m					18,60	18,09	336,47
	Parziale Copertura (SbCat 1) euro							21'029,73
	Demolizioni e trasporti (SbCat 2)							
9 / 9 R.02.020.030 .b.CAM	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm Tramezzo di separazione tra archivio e wc Tramezzo di separazione tra ufficio 1 e disimpegno a detrarre porta			1,700 1,500 -0,800	3,450 3,450 2,650	5,87 5,18 -2,12		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					11,05 -2,12		
	SOMMANO mq					8,93	8,66	77,33
10 / 10 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica WC WC Donna WC Uomo		1,70 1,65 1,50	2,500 2,500 2,300		4,25 4,13 3,45		
	SOMMANO mq					11,83	8,50	100,56
11 / 11 R.02.060.032 .a.CAM	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. WC (sv lunghezza = 0,45+2,50+0,90+2,5) WC Donna (sv lunghezza = 1,00+2,50+1,65+1,70) WC Uomo (sv lunghezza = 0,90+2,30+0,70+2,30)		6,35 6,85 6,20		2,000 2,000 2,000	12,70 13,70 12,40		
	SOMMANO mq					38,80	6,37	247,16
12 / 12 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Si considera il 20% della superficie totale di mq 417,18 (vedi voce n° 23 stuccatura)					83,44		
	SOMMANO mq					83,44	5,16	430,55
	A RIPORTARE							21'885,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							21'885,33
13 / 13 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 9 [mq 8.93] Vedi voce n° 10 [mq 11.83] Vedi voce n° 11 [mq 38.80] Vedi voce n° 12 [mq 83.44]					0,100 0,100 0,050 0,015	0,89 1,18 1,94 1,25	
	SOMMANO mc					5,26	44,16	232,28
14 / 14 R.02.025.030 .a.CAM	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq Porte interne	1,00 6,00 4,00 1,00		0,900 0,800 0,800 0,900	2,650 2,650 2,100 2,100	2,39 12,72 6,72 1,89		
	SOMMANO mq					23,72	8,50	201,62
15 / 15 R.02.025.010 .a.CAM	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq 2 finestre 1 finestra 1 finestra	2,00		1,250 0,650 0,600	1,350 1,350 1,350	3,38 0,88 0,81		
	SOMMANO mq					5,07	10,62	53,84
16 / 16 R.02.025.010 .b.CAM	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... rto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq 1 finestra 1 finestra			2,600 2,650	1,350 1,350	3,51 3,58		
	SOMMANO mq					7,09	8,50	60,27
17 / 17 R.02.025.020 .a.CAM	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc 2 finestre 1 finestra 1 finestra 1 finestra 1 finestra	2,00		1,250 0,650 0,600 2,600 2,650	1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	3,38 0,88 0,81 3,51 3,58		
	SOMMANO mq					12,16	8,50	103,36
	A RIPORTARE							22'536,70

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					172,77		24'274,05
	Disimpegno 1 (sv lunghezza = 2,10+1,65+2,10+1,65)		7,50		3,150	23,63		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	n° 2 porte	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	vuoto		-1,20		3,150	-3,78		
	Coordinatore (sv lunghezza = 4,75+3,80+4,75+3,80)		17,10		3,150	53,87		
	a detrarre porta		-0,90		2,100	-1,89		
	finestra		-2,60		1,350	-3,51		
	Sala Operativa (sv lunghezza = 4,75+5,55+4,75+5,55)		20,60		3,150	64,89		
	a detrarre n° 2 porte	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	finestra		-2,60		1,350	-3,51		
	a detrarre porta		-0,90		2,100	-1,89		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-0,65		1,350	-0,88		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-0,60		1,350	-0,81		
	Sommano positivi mq					348,89		
	Sommano negativi mq					-62,60		
	SOMMANO mq					286,29	10,28	2'943,06
22 / 22 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
	Pareti							
	Corridoio (sv lunghezza = 5,60+1,65+5,60+1,65)		14,50		3,150	45,68		
	a detrarre n° 4 porte	-4,00	0,90		2,100	-7,56		
	vuoto		-1,20		2,100	-2,52		
	Segreteria (sv lunghezza = 3,65+3,80+3,65+3,80)		14,90		3,150	46,94		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	porta		-0,90		2,100	-1,89		
	finestra		-1,25		1,350	-1,69		
	Archivio 1 (sv lunghezza = 1,65+1,80+1,65+1,80)		6,90		3,150	21,74		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-1,25		1,350	-1,69		
	Disimpegno 2 (sv lunghezza = 5,60+1,50+5,60+1,50)		14,20		3,150	44,73		
	a detrarre n° 3 porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04		
	n° 3 porte	-3,00	0,90		2,100	-5,67		
	Tisaneria (sv lunghezza = 2,30+1,85+2,30+1,85)		6,45		3,150	20,32		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	Archivio 2 (sv lunghezza = 2,30+2,00+2,30+2,00)		8,60		3,150	27,09		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-0,70		1,350	-0,95		
	Disimpegno 1 (sv lunghezza = 2,10+1,65+2,10+1,65)		7,50		3,150	23,63		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	n° 2 porte	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	vuoto		-1,20		3,150	-3,78		
	Coordinatore (sv lunghezza = 4,75+3,80+4,75+3,80)		17,10		3,150	53,87		
	a detrarre porta		-0,90		2,100	-1,89		
	finestra		-2,60		1,350	-3,51		
	Sala Operativa (sv lunghezza = 4,75+5,55+4,75+5,55)		20,60		3,150	64,89		
	a detrarre n° 2 porte	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
	finestra		-2,60		1,350	-3,51		
	WC H (sv lunghezza = 0,80+2,00+1,80+2,00)		6,60		1,450	9,57		
	a detrarre porta		-0,90		2,100	-1,89		
	WC Donna (sv lunghezza = 1,00+2,50+1,65+1,70)		6,85		1,450	9,93		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-0,65		1,350	-0,88		
	WC Uomo (sv lunghezza = 0,90+2,30+0,70+2,30)		6,20		1,450	8,99		
	a detrarre porta		-0,80		2,100	-1,68		
	finestra		-0,60		1,350	-0,81		
	A RIPORTARE					314,78		27'217,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					314,78		27'217,11
	Soffitti							
	Corridoio		1,65	5,600		9,24		
	Segreteria		3,80	3,650		13,87		
	Archivio 1		1,65	1,800		2,97		
	Disimpegno 2		1,50	5,600		8,40		
	Tisaneria		2,30	1,850		4,26		
	Archivio 2		2,30	2,000		4,60		
	Disimpegno 1		1,65	2,100		3,47		
	Coordinatore		3,80	4,750		18,05		
	Sala Operativa		5,55	4,750		26,36		
	WC H		1,80	2,000		3,60		
	WC Donna		1,65	2,500		4,13		
	WC Uomo		1,50	2,300		3,45		
	Sommano positivi mq					479,78		
	Sommano negativi mq					-62,60		
	SOMMANO mq					417,18	9,84	4'105,05
23 / 23 E.17.010.020 .a.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da pro ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm							
	Corridoio		1,65	5,600		9,24		
	Segreteria		3,80	3,650		13,87		
	Archivio 1		1,65	1,800		2,97		
	Disimpegno 2		1,50	5,600		8,40		
	Tisaneria		2,30	1,850		4,26		
	Archivio 2		2,30	2,000		4,60		
	Disimpegno 1		1,65	2,100		3,47		
	Coordinatore		3,80	4,750		18,05		
	Sala Operativa		5,55	4,750		26,36		
	WC H		1,80	2,000		3,60		
	WC Donna		1,65	2,500		4,13		
	WC Uomo		1,50	2,300		3,45		
	SOMMANO mq					102,40	43,62	4'466,69
	Parziale Tramezzi, intonaci e controsoffitti (SbCat 3) euro							13'188,43
	Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4)							
24 / 24 E.07.010.040 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm							
	WC H		1,80	2,000		3,60		
	WC Donna		1,65	2,500		4,13		
	WC Uomo		1,50	2,300		3,45		
	SOMMANO mq					11,18	15,71	175,64
25 / 25 E.13.070.010 .a.CAM	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... porosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm							
	Corridoio		1,65	4,850		8,00		
	Segreteria		3,80	3,650		13,87		
	Archivio 1		1,65	1,800		2,97		
	Disimpegno 2		1,50	5,600		8,40		
	A R I P O R T A R E					33,24		35'964,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					33,24		35'964,49
	Tisaneria		2,30	1,850		4,26		
	Archivio2		2,30	2,000		4,60		
	Disimpegno 1		1,65	2,100		3,47		
	Coordinatore		3,80	4,750		18,05		
	Sala Operativa		5,55	4,750		26,36		
	WC H		1,80	2,000		3,60		
	WC Donna		1,65	2,500		4,13		
	WC Uomo		1,50	2,300		3,45		
	SOMMANO mq					101,16	50,29	5'087,34
26 / 26 E.15.080.080 .a.CAM	Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con ... i sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm							
	Pareti							
	Corridoio (sv lunghezza = 5,60+1,65+5,60+1,65)		14,50			14,50		
	a detrarre n° 4 porte	-4,00	0,90			-3,60		
	vuoto		-1,20			-1,20		
	Segreteria (sv lunghezza = 3,65+3,80+3,65+3,80)		14,90			14,90		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	porta		-0,90			-0,90		
	finestra		-1,25			-1,25		
	Archivio 1 (sv lunghezza = 1,65+1,80+1,65+1,80)		6,90			6,90		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	finestra		-1,25			-1,25		
	Disimpegno 2 (sv lunghezza = 5,60+1,50+5,60+1,50)		14,20			14,20		
	a detrarre n° 3 porte	-3,00	0,80			-2,40		
	n° 3 porte	-3,00	0,90			-2,70		
	Tisaneria (sv lunghezza = 2,30+1,85+2,30+1,85)		6,45			6,45		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	Archivio 2 (sv lunghezza = 2,30+2,00+2,30+2,00)		8,60			8,60		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	finestra		-0,70			-0,70		
	Disimpegno 1 (sv lunghezza = 2,10+1,65+2,10+1,65)		7,50			7,50		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	n° 2 porte	-2,00	0,90			-1,80		
	vuoto		-1,20			-1,20		
	Coordinatore (sv lunghezza = 4,75+3,80+4,75+3,80)		17,10			17,10		
	a detrarre porta		-0,90			-0,90		
	finestra		-2,60			-2,60		
	Sala Operativa (sv lunghezza = 4,75+5,55+4,75+5,55)		20,60			20,60		
	a detrarre n° 2 porte	-2,00	0,90			-1,80		
	finestra		-2,60			-2,60		
	a detrarre porta		-0,90			-0,90		
	Sommano positivi m					110,75		
	Sommano negativi m					-29,80		
	SOMMANO m					80,95	11,56	935,78
27 / 27 E.15.080.090 .a	Sguscia per raccordi pavimentazioni Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo ... lo sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm							
	WC H (sv lunghezza = 0,80+2,00+1,80+2,00)		6,60			6,60		
	a detrarre porta		-0,90			-0,90		
	WC Donna (sv lunghezza = 1,00+2,50+1,65+1,70)		6,85			6,85		
	a detrarre porta		-0,80			-0,80		
	finestra		-0,65			-0,65		
	WC Uomo (sv lunghezza = 0,90+2,30+0,70+2,30)		6,20			6,20		
	A RIPORTARE					17,30		41'987,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,30		41'987,61
	a detrarre porta finestra		-0,80 -0,60			-0,80 -0,60		
	Sommano positivi m					19,65		
	Sommano negativi m					-3,75		
	SOMMANO m					15,90	19,90	316,41
28 / 28 E.15.020.020 .b.CAM	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie lisci ... oli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita WC H (sv lunghezza = 0,80+2,00+1,80+2,00) WC Donna (sv lunghezza = 1,00+2,50+1,65+1,70) WC Uomo (sv lunghezza = 0,90+2,30+0,70+2,30)		6,60 6,85 6,20		1,500 1,500 1,500	9,90 10,28 9,30		
	SOMMANO mq					29,48	46,03	1'356,96
	Parziale Pavimenti e rivestimenti (SbCat 4) euro							7'872,13
	Infissi interni e esterni (SbCat 5)							
29 / 29 E.18.010.030 .d	Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x ... vestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo Porte di ingresso	2,00	0,90		2,100	3,78		
	SOMMANO mq					3,78	303,15	1'145,91
30 / 30 E.18.010.070 .a	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopra ... prese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo Porte interne n°10					10,00		
	SOMMANO mq					10,00	297,72	2'977,20
31 / 31 E.18.030.010 .d	Invetriata in legno con/senza sopraluce, fino a 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizio ... pendente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine Finestra F1 Finestra F2 Finestra F3 Finestra F5 Finestre F6	2,00		0,700 1,850 0,600 0,650 1,250	1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	0,95 2,50 0,81 0,88 3,38		
	SOMMANO mq					8,52	451,90	3'850,19
32 / 32 E.18.030.020 .d	Invetriata di legno con o senza sopraluce, oltre 3 mq Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizi ... pendente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine Finestra F4	2,00		2,600	1,350	7,02		
	SOMMANO mq					7,02	487,03	3'418,95
	A RIPORTARE							55'053,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							55'053,23
33 / 33 E.20.020.030 .a	Vetrata termoisolante sp. nominale 4 mm Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da ... ssi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4) Vedi voce n° 31 [mq 8.52] Vedi voce n° 32 [mq 7.02]	0,75 0,75				6,39 5,27		
	SOMMANO mq					11,66	86,20	1'005,09
34 / 34 E.18.045.020 .a	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete Finestra F1 Finestra F2 Finestra F3 Finestra F4 Finestra F5 Finestre F6				0,900 2,050 0,800 2,800 0,850 1,450	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,36 0,82 0,32 2,24 0,34 1,16	
	SOMMANO mq					5,24	207,47	1'087,14
35 / 35 E.18.015.010 .c	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o p ... , carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica Finestra F1 Finestra F2 Finestra F3 Finestra F4 Finestra F5 Finestre F6				0,700 1,850 0,600 2,600 0,650 1,250	1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350	0,95 2,50 0,81 7,02 0,88 3,38	
	SOMMANO mq					15,54	46,55	723,39
	Parziale Infissi interni e esterni (SbCat 5) euro Parziale Opere edili (Cat 1) euro							14'207,87 57'868,85
	Opere impiantistiche (Cat 2) Impianto idrico sanitario (SbCat 6)							
36 / 36 I.01.010.025. .a	Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce ... mpresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili Bagno Donna Lavabo Bidet Vaso Bagno Uomo Lavabo Vaso Bagno H Lavabo Vaso					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	50,49	353,43
	A RIPORTARE							58'222,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							58'222,28
37 / 37 I.01.010.035. a	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, ... ompresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce.Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili Bagno Donna Lavabo Bidet Bagno Uomo Lavabo Bagno H Lavabo					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	46,20	184,80
38 / 38 I.01.010.045. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento ... si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Bagno Donna Lavabo Bidet Vaso Bagno Uomo Lavabo Vaso Bagno H Lavabo Vaso					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	54,42	380,94
39 / 39 C.01.040.010 .c.CAM	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posa ... escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32 mm, spessore 4,4 mm	2,00	30,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	20,44	1'226,40
40 / 40 I.02.010.030. d	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,16	52,32
41 / 41 C.03.010.020 .c	Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto ... tore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4 da 1" x 12 mm					3,00		
	SOMMANO m					3,00	176,16	528,48
42 / 42 I.01.030.060. a	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm							
	A RIPORTARE							60'595,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'595,22
43 / 43 I.01.020.020. a	fornito di porta con apertura verso ... ompleto delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili WC H					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'580,24	2'580,24
	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie ... porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete WC Donna WC Uomo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	260,87	521,74
44 / 44 I.01.020.080. a	Bidet in vitreous-china Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette crom ... leto, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari WC Donna WC Uomo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	235,49	470,98
	Lavabo a incasso in vitreous-china Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cmcompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... esimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando WC Donna WC Uomo					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	338,57	677,14
	Parziale Impianto idrico sanitario (SbCat 6) euro							6'976,47
	Impianto fotovoltaico (SbCat 7)							
46 / 46 L.20.010.011. c	Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modu ... 5, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm				18,000	18,00		
	SOMMANO cad					18,00	532,59	9'586,62
	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a c ... o con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4'041,56	4'041,56
	A RIPORTARE							78'473,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							78'473,50
48 / 48 L.20.040.020. a	Interruttore di manovra sezionatore Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,62	154,62
49 / 49 _NP01	Fornitura e posa in opera di Batterie di accumulo per complessivi 11.60 Kwh. Le batterie composte da due moduli da 5,80 KW collegati in serie per ottenere una capacità utilizzabile ... onere e magistero per dare il lavoro compiuto ed eseguito a regola d'arte. Prezzo di quanto descritto in opera a corpo.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9'350,00	9'350,00
	Parziale Impianto fotovoltaico (SbCat 7) euro							23'132,80
	Impianto elettrico illuminazione (SbCat 8)							
50 / 50 L.01.010.010. b	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	37,05	444,60
51 / 51 L.01.010.020. b	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in t ... e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	60,64	242,56
52 / 52 L.01.010.200. b	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuz ... il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	11,96	119,60
53 / 53 L.03.100.010. a.CAM	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio sp ... immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	221,40	3'542,40
	A RIPORTARE							92'327,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'327,28
54 / 54 L.03.100.050. e.CAM	Faretti a incasso a led Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	102,75	1'335,75
55 / 55 L.15.020.010. c	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE Inverter					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	263,86	1'319,30
56 / 56 L.15.020.030. a	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica sim ... ente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	377,32	1'886,60
57 / 57 L.02.080.060. c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,43	886,00
58 / 58 L.02.080.060. d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm		100,00 0,53			100,00 -0,53		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					100,00 -0,53		
	SOMMANO m					99,47	5,48	545,10
59 / 59 L.02.120.070. a	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	9,57	133,98
60 / 60 L.02.120.070. c	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado							
	A R I P O R T A R E							98'434,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'434,01
	di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	12,74	127,40
61 / 61 L.02.010.220. b	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... e nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq					200,00		
	a detrarre ***							
	SOMMANO m					200,00	3,21	642,00
	Parziale Impianto elettrico illuminazione (SbCat 8) euro							11'225,29
	Impianto elettrico F.M. (SbCat 9)							
62 / 62 L.01.010.140. b	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in ... o per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	38,15	763,00
63 / 63 L.01.010.170. b	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori ... tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	46,30	648,20
64 / 64 L.02.080.060. c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,43	886,00
65 / 65 L.02.080.060. d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,48	548,00
66 / 66 L.02.120.070.	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna							
	A RIPORTARE							102'048,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							102'048,61
c	da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	12,74	152,88
67 / 67 L.02.010.220. c	Cavo tripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca- s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	5,55	1'387,50
	Parziale Impianto elettrico F.M. (SbCat 9) euro							4'385,58
	Impianto rete dati (SbCat 10)							
68 / 68 L.09.010.010. b	Punto presa dati/telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12/RJ45, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi multipli del diametro 0,6 mm Derivata					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	50,39	705,46
69 / 69 L.02.080.060. c	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	4,43	886,00
70 / 70 L.02.080.060. d	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	5,48	548,00
71 / 71 L.02.120.070. c	Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	12,74	101,92
72 / 72 L.09.030.130. c	Cavi rame cat. 6a Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	14,00	40,00			560,00		
	A RIPORTARE					560,00		105'830,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					560,00		105'830,37
	SOMMANO m					560,00	4,36	2'441,60
73 / 73 L.09.030.010. a	Cassette rack Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	451,91	451,91
	Parziale Impianto rete dati (SbCat 10) euro							5'134,89
	Quadro elettrico (SbCat 11)							
74 / 74 L.02.190.030. b	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	483,63	483,63
75 / 75 L.02.020.250. c	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione ... dro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	369,87	369,87
76 / 76 L.01.030.070. b	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	217,69	3'047,66
77 / 77 L.01.040.030. n	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,23	100,23
78 / 78 L.01.040.080. a	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	32,45	97,35
	Parziale Quadro elettrico (SbCat 11) euro							4'098,74
	Parziale Opere impiantistiche (Cat 2) euro							54'953,77
	Parziale LAVORI A MISURA euro							112'822,62
	A R I P O R T A R E							112'822,62

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

COMMITTENTE: Azienda Sanitaria Locale di Avellino [\"Computo Esecutivo Cot_Vallata.dcf\" (W:\ 0 Archivio Studio 2022\ASL Ariano_vallata\3_Progetto c